

Meddelande till invånare om Balticconnectors kommande havsrörsarbeten

De förberedande arbetena inför installationen av Balticconnectors havsledning har inletts där ledningen kommer i land i Försörjningsberedskapscentralens område i Ingå. De förberedande arbetena omfattar förberedande av byggarbetsplatsens stödjepunkt, monteringen av vinschen som används i installationen samt monteringen av den 1,6 km långa vajern i havsbotten. Monteringen av vajern kommer att orsaka tillfälliga störningar i båttrafiken längs Kyrkby-farleden mellan Fjusö och Skämmö. Enligt den aktuella tidtabellen kommer monteringen av vajern äga rum 17–19.5.2019.

Installationen av själva havsledningen sker från rörlägningsfartyget Lorelay. Havsledningen svetsas på fartyget av 12 meter långa rör och dras i land med hjälp av vajern. Lorelay ankommer till söder om Skämmö i närheten av Ingås fartygsfarled 20.5.2019. Under dragningen av ledningen måste båttrafiken i Kyrkby-farleden stoppas i närheten av ledningen helt och hållet. Enligt den aktuella tidtabellen kommer dragningen av havsledningen äga rum 21–23.5.2019.

Efter dragningen ändrar installationsfartyget kurs mot Paldiski. Under korsandet av Ingå farled (uppskattningsvis 24–25.5) måste båttrafiken i Ingå farled stoppas för ca 18–24 timmar.

För att minimera störningar och faror orsakade av installationsarbetet lämnar man runt installationsområdet ett säkerhetsområde på minst 500 meter. För att röra sig på området krävs specialtillstånd från installationsfartygets kapten. Entreprenören säkerställer båtfordens säkerhet under installationsarbetet med patrullbåtar.

Ytterligare information:

projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 3262 918

projektchef, offshore, Mauno Napari, tfn. +358 40 5955 567

Uppgift/tid	Veck	Maj				Juni				Juli				Augusti				September					
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
1 BYGGARBETSPLATSENS STODJEPUNKT	7.5.-16.5.																						
Arbetsplatskontor	8.5.-12.5.																						
Kontrollmätningar	15.5.-16.5.																						
2 MONTERING OCH NEDMONTERING AV VINSCH – INGA	10.5.-27.5.																						
Montering av vinsch	10.5.-17.5.																						
Montering av vajer	17.5.-19.5.																						
Havsledningens dragning i land	21.5.-23.5.																						
Nedmontering av vinsch och vajer samt flytt till Estland	24.5.-27.5.																						
3 RORLAGGNING	21.5.-2.7.																						
Havsledningens dragning i land (1,6 km)	21.5.-23.5.																						
Rörläggning i Inga kustområde (KP 1.6 - KP 8.9)	23.5.-27.5.																						
4 SKYDD AV HAVSLEDNINGEN	5.6.-24.7.																						
Montering av stenskydd i Inga kustområde	5.6.-9.6.																						
Stenskydd på öppet hav	10.6.-24.7.																						
5 TRYCKPROV	1.8.-14.8.																						
Apparaturens mobilisering till Inga	1.8.-8.8.																						
Rengöring och fyllning av havsledningen	10.8.-11.8.																						
Tryckprov på havsledningen	11.8.-14.8.																						
Nedmontering av tryckprovssapparat	17.8.-21.8.																						
6 TÖMNING OCH TÖRKNING AV HAVSLEDNINGEN	14.8.-4.9.																						
Tömning av havsledningen från Estland	14.8.-22.8.																						
Torkning av havsledningen med tryckluft	22.8.-1.9.																						
Tömning och nedmontering av torkningssystem	1.9.-4.9.																						
Tillfällig stängning av havsledningen	1.9.-4.9.																						

